


OBJETO:						
Revitalização de Praça						
LOCAL:						
Rua Coronel Limeira, centro Distrito Fazenda Nova/PE.						
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS						

COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	001	ADM. LOCAL	MÊS		52.291,04	57.870,87
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,75	20.276,71	22.627,68
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	5.730,92	6.345,55
SINAPI	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	3.842,65	4.145,02
Composição	040	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [REF. 88326 11/2023 SINAPI]	H	360	23,23	26,19

Composição	002	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 0,40X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: ORSE 3167]	UND		1.237,05	1.239,50
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,004	664,54	679,20
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	21,24	22,95
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	26,07	28,34
SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	1	1.206,01	1.206,01

Composição	003	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado [ref.: Orse 00021]	MÊS		11,92	12,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	21,24	22,95
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	26,07	28,34

Composição	004	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REAPROVEITAMENTO [REF.: ORSE 00020]	MÊS		12,74	13,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,6	21,24	22,95

Composição	005	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE [REF.: ORSE 7324]	M2		131,55	134,74
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,52	5,46	5,46
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4	1,86	1,86
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	13,24	13,24
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	26,07	28,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	21,24	22,95

Composição	006	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE PINTURA E PISO TÁTIL [RAMPA TIPO 02]	UND		462,47	447,51
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	8,85	38,25	37,03
Composição	005	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE [REF.: ORSE 7324]	M2		38,25	37,03
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2,25	24,49	23,62

Composição	007	Fornecimento e espalhamento de areia média lavada [ref.: lopes 200305]	m³		232,47	238,45
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,15	137,50	137,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,5	21,24	22,95

Composição	008	Banco de concreto armado, com encosto em madeira angelin, c=3,00m x l=0,50m x h=0,45m, inclusive pintura, de acordo com o projeto	und		3.813,13	3.998,01
SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	2,94	54,20	52,29
SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,09	16,79	16,11
SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,48	13,43	13,12
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	KG	0,185	478,58	472,62
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,185	325,63	300,33
SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,98	92,37	87,82
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1,96	49,45	47,13
SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	4,56	30,96	29,8
ORSE	2949	ENCOSTO EM MADEIRA MACIÇA ANGELIN OU SIMILAR, DIMENSÕES 2,06X0,59 A 0,28, ESPESSURA 0,05M, FORMA SEMI-ELÍPTICA, PARA BANCOS DE CONCRETO	und	1,5	1.750,67	1750,67
ORSE	2950	SUPORTE METÁLICO, SEÇÃO EM 'U' 6X5,5CM, EM CHAPA E=3/16" (0,016M2 P/SUPORTE), PINTADO COM EPÓXI DE ALCATRAÇO DE HULHA, P/ FIXAÇÃO DE ENCOSTOS DE MADEIRA EM BANCOS, OU DIVISÓRIAS DE COMPENSADO	und	1,5	135,37	135,37
ORSE	3071	Verniz SPARLACK CETOL p/proteção de superfícies externas de madeira, Coral ou similar	L	3,78	56,91	113,82

Composição	009	BLOCO DE FUNDAÇÃO PARA POSTE METÁLICO	UND		79,26	75,72
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	0,08	157,16	144,99

SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,08	508,02	501,20
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,08	325,63	300,33
Composição	010	CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC, ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1KV, 3 CONDUTORES DE 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF.: SINAPI/91931]	UND		13,20	13,40
SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	m	1,19	8,97	8,97
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	und	0,009	6,79	6,79
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,052	21,24	22,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,052	26,07	28,34
Composição	011	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, MANOBRA C/ CARGA ACIONAMENTO POR ALAVANCA P/ QUADRO DE DIST DE ENERGIA. [REF.: ORSE/00467]	UND		339,33	350,87
ORSE	589	CHAVE SECCIONADORA KV 325 - 25A	UND	1	202,13	202,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,9	21,24	22,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,9	26,07	28,34
Composição	012	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 275V 8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: ORSE 9041]	UND		93,23	94,43
SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UND	1	79,04	79,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	21,24	22,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	26,07	28,34
Composição	013	REFLETOR LED 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF: 11153/ORSE]	UND		139,31	140,96
pesquisa	pesquisa	REFLETOR LED 200W	UND	1	119,90	119,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	21,24	22,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	26,07	28,34
Composição	014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A. [REF: 97360/SINAPI]	UND		659,18	681,03
SINAPI-I	12038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UND	1	399,43	399,43
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,4904	21,24	22,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,4904	26,07	28,34
Composição	015	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA SUPERQUADRADA CONCRETO PORTOBELLO DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS - INCLUSIVE ARGAMASSA ACIII E REJUNTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF. 104593 SINAPI]	M2		95,43	97,16
SINAPI-I	1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,0717	42,33	42,33
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,188	5,46	5,46
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,13	3,07	3,07
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7454	21,24	22,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1987	26,07	28,34
Composição	016	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF. 10759 ORSE]	M2		923,42	926,84
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1	845,28	845,28
SINAPI-I	592	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	KG	0,2448	31,83	31,83
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	39,59	39,59
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,98	0,98
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	123,67	123,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	21,24	22,95
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	26,07	28,34
Composição	017	BALCÃO DE GRANITO PRETO VIA LACTEA - INCLUSIVE ACABAMENTOS [REF.: 10759 ORSE]	M2		938,14	941,56
COTAÇÃO	003	GRANITO PRETO VIA LACTEA	M2	1	860,00	860,00
SINAPI-I	592	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	KG	0,2448	31,83	31,83
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	39,59	39,59
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,98	0,98
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	123,67	123,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	21,24	22,95
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	26,07	28,34
Composição	018	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W [REF.: C4809 SEINFRA]	UND		83,66	77,01
SEINFRA	19124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UND	1		
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,53	23,57
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	30,24	27,77

Composição	019	LUMINARIA DE SOBREPOR QUADRADA LED 40W, 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF.: 13177 ORSE]	UND		55,77	51,34
ORSE	13964	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	UND	1		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,53	23,57
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	30,24	27,77
Composição	020	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 10W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: 97593 SINAPI]	UND		23,98	22,64
SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL, (BASE E27)	UN	1	6,90	6,90
SINAPI-I	12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4518	25,53	23,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1833	30,24	27,77
Composição	021	LUMINARIA EMBUTIDA NO PISO COM FOCO ORIENTAVEL IP67, LAMPADA PAR LED 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF. 8319 ORSE]	UND		55,77	51,34
COTAÇÃO	004	Embutido de Solo Focco INOX 10W 30 3000K IP67 640lm Bivolt	UND	1		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,53	23,57
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	30,24	27,77
Composição	022	CUBA SEMI-ENCAIXE, LOUÇA BRANCA, RETANGULAR, INCLUSIVE SIFÃO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - [REF.: 7712 ORSE]	UND		121,67	117,43
ORSE	7286	Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou similar um	UND	1		
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	10,96	10,70
SINAPI-I	11684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN	1	62,12	62,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,08	22,03
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,51	22,58
Composição	023	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO - INCLUSO ESCORAMETO E FORMA. [REF.: 101964 SINAPI]	M2		153,50	151,23
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLS. AF_09/2020	M	0,97	18,51	18,16
SINAPI-I	3741	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	72,97	72,97
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	21,66	21,66
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	20,56	20,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354	24,08	22,03
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,501	29,41	27,01
Composição	024	ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO TELA Q-61 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF.: 91595 SINAPI]	M2		183,94	183,88
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0114286	16,51	16,51
SINAPI-I	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	2,1092784	15,22	15,22
SINAPI-I	10917	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,1782032	128,24	128,24
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030286	17,91	16,02
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0224307	22,45	20,07
Composição	25	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2		702,68	696,99
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8351000	37,21	37,21
SINAPI-I	3421	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIV DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	M2	1,0000000	587,78	587,78
SINAPI-I	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV DA REGIAO - BRUTA	M	1,7258000	14,55	14,55
SINAPI	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0428677	18,70	18,70
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7330000	21,38	19,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8665000	24,08	22,03
Composição	026	PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO COMIGONINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M. AF_05/2018. [REF.: SINAPI 98506]	UN		6,73	6,90
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	20,44	22,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0662	18,42	20,42
SINAPI-I	38640	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	1	5,17	5,17

JADIEL FILLIPY DE ARAÚJO CALUMBY
ENG. CIVIL - CREA Nº 182093063-7